

## VÄLISEINÄTYÖT

### Alkutila

Alusta on valmis väliseinätyölle. Materiaalit ovat kerroksessa 15 m etäisyydellä asennuskohteesta. Seinälinjat ovat merkittyinä työkohteessa. Aloituspalaveri on pidetty ja työkohteen vastaanoton, materiaalien ja suunnitelmien tarkastukset on tehty.

### Työsisältö

**Asennus:** Työhön liittyvien materiaalien siirrot asennuskohteeseen, työhön sisältyvän mittauksen, asennuksen, kiinnityksen. Työ sisältää tavanomaisten kiinnitysalustojen asentamisen runkoon ja läpivientien tekemisen levytykseen.

### Lopputila

Väliseinät ovat suunnitelmien mukaiset. Työstä aiheutuneet jätteet koottuna työkohteen läheisyydessä olevaan jäteastiaan. Työntekijä ja työnjohtaja ovat tarkistaneet työn. Puutteet ja virheet on korjattu.

### Mittausmääräykset

Väliseinätyö mitataan väliseinäneliöinä, alle 3,0 m<sup>2</sup> aukkoja ei vähennetä.

Hinnoittelu voimassa huone- ja levykorkeuden ollessa enintään 2800 mm.

Väliseinälinjojen mittaus ja merkintä	0,03 tth/m2	0,56 €/m2
Puurunko k600, eristys ja levytys	0,35 tth/m2	6,64 €/m2
Puurunko k300...k400, eristys ja levytys	0,38 tth/m2	7,22 €/m2
Puurunko k600, eristys ja kaksinkertainen levytys	0,47 tth/m2	8,78 €/m2
Puurunko k600, ja levytys	0,31 tth/m2	5,85 €/m2
Metallirunko k450...k600, eristys ja levytys	0,32 tth/m2	6,05 €/m2
Metallirunko k300...k400, eristys ja levytys	0,35 tth/m2	6,64 €/m2
Metallirunko k450...k600, eristys ja kaksinkertainen levytys	0,43 tth/m2	8,20 €/m2
Metallirunko k450...k600, levytys	0,28 tth/m2	5,27 €/m2
Erikoiskovaa kipsilevyä asennettaessa korotus levykertaan	0,01 tth/m2	0,19 €/m2
Sementtiselluloosalevyä asennettaessa korotus levykertaan	0,03 tth/m2	0,58 €/m2
<b>ALAKATTOTYÖ, pienissä alakatoissa &lt; 8 m2</b>		
Puurunko	0,35 tth/m2	6,83 €/m2
Metallirunko	0,25 tth/m2	3,91 €/m2
Levytys, kipsilevy, ruuvikiinnitys, tasoitettava	0,20 tth/m2	2,93 €/m2
Otsat, korkeus <600 mm	0,25 tth/jm	3,91 €/jm