

PUIKKUNOIDEN JA -OVIENTEN ASENNUSTYÖ

Alkutila

Alusta on valmis puikkunoiden ja -ovienten asennustyölle. Materiaalit ovat kerroksessa 15 m etäisyydellä asennuskohteesta tehtaan paketeissa valmiina siirrettäväksi asennuskohteeseen. Aloituspäivä on pidetty ja työkohteen vastaanoton, materiaalien ja suunnitelmien tarkastukset on tehty.

Työsisältö

Asennus: Työhön liittyvien materiaalien siirrot asennuskohteeseen, ikkuna- ja ovipakettien purku, ikkunoiden ja ovienten asennuksen, sovituksen ja kiinnityksen.

Lopputila

Ikkunat ja ovet ovat suunnitelmien mukaiset. Työntekijä ja työnjohtaja ovat tarkistaneet työn. Puutteet ja virheet on korjattu.

Mittausmääräykset

Puikkunoiden ja -ovienten asennustyö mitataan kappaleittain.

OVIEŃ ASENNUS

Ulko-oven asennus	0,95	tth/kpl	17,94	€/kpl
Kaksiosaisen ulko-oven asennus	1,05	tth/kpl	19,77	€/kpl
Parveke- ja kerrostaso-oven asennus	0,95	tth/kpl	17,94	€/kpl
Kaksilehtisen parveke- ja kerrostaso-oven asennus	1,05	tth/kpl	19,77	€/kpl
ÄänieristetyŃ välioven asennus	0,75	tth/kpl	14,04	€/kpl
Sisävälioven asennus	0,57	tth/kpl	10,73	€/kpl
Varasto-oven asennus	0,70	tth/kpl	13,08	€/kpl
Saunan oven asennus	0,70	tth/kpl	13,08	€/kpl
Kynnyksen asennus	0,25	tth/kpl	4,44	€/kpl

Kokonaisuus (tilkitseminen ja tiivistys villalla ja/tai uretaanilla) +15%
 Tuplakarmillisten ovien yksikköhintoja korotetaan kertoimella 1,5

IKKUNOIDEN ASENNUS

≤ 12M x 12M, asennus	0,63	tth/kpl	11,97	€/kpl
12M x 12M ... 15M x 18M, asennus	0,79	tth/kpl	14,75	€/kpl
15 M x 18M ... 20M x 20M	0,88	tth/kpl	16,41	€/kpl
> 20 M x 20M, asennus sovitaan aina erikseen				

Kokonaisuus (tilkitseminen ja tiivistys villalla ja/tai uretaanilla) +15%