

SISÄPUUTYÖT

Alkutila

Alusta on valmis sisäverhoustyölle. Materiaalit ovat kerroksessa valmiina siirrettäväksi asennuskohteeseen. Aloituspääläveri on pidetty ja työkohteen vastaanoton, materiaalien ja suunnitelmien tarkastukset on tehty.

Työsisältö

Työhön liittyvien materiaalien siirrot asennuskohteeseen sekä työhön liittyvät mittaukset. Työ sisältää työkokonaisuuteen kuuluvat koolaukset, levytykset, puuverhoukset, listoitukset, parkettiasennuksen ja alakattotyön sekä saunan puutyöt.

Kokonaisuus: Työ sisältää asennuksen työsisällön lisäksi työryhmälle kuuluvat laajemmat avustavat työt mittaukseen, siirtoihin ja siivoukseen liittyen monitoimityön osana.

Lopputila

Sisäverhoustyö on suunnitelmien mukainen. Työntekijä ja työnjohtaja ovat tarkistaneet työn. Puutteet ja virheet on korjattu.

Mittausmääräykset

Levytyks ja puuverhous mitataan neliöittäin, alle 3,0 m² aukkoja ei vähennetä.

KOOLAUS

| | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| Yksinkertainen | 0,07 tth/m ² | 1,36 €/m ² |
| Kaksinkertainen | 0,12 tth/m ² | 2,34 €/m ² |

LATTIAN LEVYTYS

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Kolminkertainen kipsilevy | 0,23 tth/m ² | 4,29 €/m ² |
| Puukipsi-, vaneri- ja lastulevy | 0,12 tth/m ² | 2,34 €/m ² |
| 1 x koolaus ja levytys, 3 x kipsilevy, KOKONAISUUS | 0,31 tth/m ² | 5,85 €/m ² |
| 2 x koolaus ja levytys, lastulevy tai vaneri, KOKONAISUUS | 0,26 tth/m ² | 4,87 €/m ² |

KATON SISÄPUOLINEN LEVYTYS

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Kipsilevy | 0,16 tth/m ² | 2,93 €/m ² |
| Puukipsi-, vaneri- ja lastulevy | 0,21 tth/m ² | 3,91 €/m ² |
| 1 x koolaus ja kipsilevy, KOKONAISUUS | 0,26 tth/m ² | 4,87 €/m ² |
| 1 x koolaus ja vaneri- tai lastulevy, KOKONAISUUS | 0,31 tth/m ² | 5,85 €/m ² |

SISÄPUUVERHOUS

| | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| Seinä | 0,41 tth/m ² | 7,80 €/m ² |
| Katto | 0,47 tth/m ² | 8,78 €/m ² |
| 1 x koolaus ja seinän puuverhous, KOKONAISUUS | 0,52 tth/m ² | 9,76 €/m ² |
| 1 x koolaus ja katon puuverhous, KOKONAISUUS | 0,57 tth/m ² | 10,73 €/m ² |

SAUNAN PUUTYÖT

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Seinän koolaus 50 x50...100 mm | 0,06 tth/m ² | 1,17 €/m ² |
| Alakaton puurunko | 0,41 tth/m ² | 7,80 €/m ² |
| Eristys / kerros m ² | 0,05 tth/m ² | 0,98 €/m ² |
| Alumiiniivistyspaperi | 0,03 tth/m ² | 0,58 €/m ² |
| Tuuletusrimoitus | 0,07 tth/m ² | 1,36 €/m ² |
| Panelointi, seinät ja katto | 0,52 tth/m ² | 9,76 €/m ² |
| Saunan oven asennus | 0,70 tth/kpl | 13,08 €/kpl |
| Lauteet yhdellä seinällä, oma runko | 4,14 tth/sauna | 78,02 €/sauna |
| Lauteet kahdelle seinällä, oma runko | 8,28 tth/sauna | 156,06 €/sauna |
| Jos metallirunko niin hinnasta vähennetään 30% | | |
| Saunan puutyöt, n. 4 m ² , sis. lauteet, KOKONAISUUS | 24,83 tth/sauna | 468,16 €/sauna |

ALAKATTOTYÖ pienissä alakatoissa < 8 m²

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Puurunko | 0,35 tth/m ² | 6,83 €/m ² |
| Metallirunko | 0,25 tth/m ² | 3,91 €/m ² |
| Levytys, kipsilevy, ruuviinnitys, tasoitettava | 0,20 tth/m ² | 2,93 €/m ² |
| Otsat, korkeus <600 mm | 0,25 tth/jm | 3,91 €/jm |